

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคาากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 2
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....233,000.-.....บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงานกว้าง 3.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่...27 กุมภาพันธ์ 2561.....เป็นเงิน.....220,000.....บาท
5. บัญชีประมาณการราคาากลาง
 - 5.1 แบบ ป.ร.4
 - 5.2 แบบ ป.ร.5 (ก)
 - 5.3
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 - 6.1 นายกัมปนาท บุญช่วย ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
 - 6.2 นายจตุพงษ์ พันธุ์สวัสดิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
 - 6.3 นายพรภิรมย์ หมวดทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธา

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
 กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ประเภทงาน งานทาง
 ผู้ว่าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
 รหัสสายทาง ชื่อสายทาง ขอย้ายไม้ไม้ ๓
 สถานที่ตั้ง สถานที่ก่อสร้าง ขอย้ายไม้ ๓ หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยไม้ไม้ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง อลูกรัง กว้าง ๓.๐๐๐ เมตร
 ชนิดโครงสร้าง หินคลุก ไหล่ทางเฉลี่ย ๐.๒๐๐ เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๓	ค่างานต้นทุนงานทาง	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	Factor F ๑.๕๐๑๔ - เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ - เงินประกันผลงานหัก - พื้นที่ ส่วนตกทุก ๒
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	

ระยะดำเนินการ ๑๗๐.๐๐๐ ตร.ม.
 เฉลี่ยราคา/ตร.ม. ๕๖๔.๑๐๓ บาท
 ระยะเวลาดำเนินงาน ๖๐ วัน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายกันปนัท บุญช่วย)
 ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ทุ่งมะพร้าว

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายพรศักดิ์ พันธุ์สวัสดิ์)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ทุ่งมะพร้าว

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายพรเกียรติ หนองทอง)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ทุ่งมะพร้า

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
 (นายภูษณา จินตวิทย์)
 ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทุ่งมะพร้าว

ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายศุภศักดิ์ โภคบุตร)
 ตำแหน่ง นายก อบต.ทุ่งมะพร้าว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (กว้าง ๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๕๕ ม. ยาว ๑๓๐.๐๐ ม.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

สถานที่ก่อสร้าง ซอยห้วยไม้ หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยไม้ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดพังงา กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
๑	งานรื้อถอนคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	๒๗.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑๓๕๐๐	๑.๕๐๑๙	๗๐๐.๗๕	๑๘๖๒๕.๖๕
๒	งานปรับพื้นที่ทางเดิมด้วยเครื่องจักร (งานรื้อคันทางลูกรังเดิม ๑๐ ซม. แล้วบดทับ)	ตร.ม.	๓๓๐.๐๐๐	๓๓.๓๖	๕,๓๕๒.๕๐	๑.๕๐๑๙	๕๕.๖๕	๖,๑๐๘.๖๓
๓	ทรายหยาบชุ่มน้ำ	ลบ.ม.	๑๙.๕๐	๕๐๕.๘๖	๙,๘๖๔.๙๗	๑.๕๐๑๙	๕๖๗.๕๗	๑๑,๐๖๒.๖๘
๔	งานฉาบทางคอนกรีต ๒๕๐ KSC	ลบ.ม.	๕๘.๕๐	๒,๐๘๑.๗๐	๑๒๑,๗๗๙.๕๕	๑.๕๐๑๙	๒,๗๓๘.๙๔	๑๓๐,๗๒๖.๖๓
๕	งานเหล็กตะแกรง ๐.๒๐x๐.๒๐x๔	ตร.ม.	๓๓๐.๐๐๐	๒๗.๒๐	๑๑,๓๘๘.๐๐	๑.๕๐๑๙	๕๐.๓๕	๑๕,๖๖๘.๘๕
๖	เหล็ก RB ๑๕ MM.	ตัน	๐.๐๕๐๘	๒๕,๒๕๐.๕๙	๑,๒๘๖.๒๒	๑.๕๐๑๙	๓๕,๓๘๘.๗๘	๓,๗๖๗.๕๕
๗	เหล็ก RB ๑๙ MM.	ตัน	๐.๐๑๑๐	๒๓,๖๗๙.๘๓	๒๗๖.๘๐	๑.๕๐๑๙	๓๓,๑๖๖.๗๕	๓๓๑.๗๗
๘	แบบข้าง	เมตร	๑๓๐.๐๐	๒๑.๙๔	๒,๘๕๖.๒๐	๑.๕๐๑๙	๓๐.๗๖	๓,๙๘๗.๕๐
๙	งานติดตั้งท่อระบาย	ม.	๓๖.๐๐	๒๓.๒๘	๘๓๘.๐๘	๑.๕๐๑๙	๓๖.๖๔	๑,๓๗๔.๗๐
๑๐	งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	๓๐.๕๐	๔๓๒.๘๑	๑๓,๒๐๒.๒๒	๑.๕๐๑๙	๕,๗๘๖.๒๖	๖,๐๑๘.๖๗
๑๑	ป้ายโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๑	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐
ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน				รวมราคาทุน	๑๕๘,๙๑๗.๑๔	TOTAL		๒๒๐,๖๗๘.๓๔
เมื่อระยะเวลาทดสอบวัสดุและฝนตก ๑๕ วัน						คิดเพียง		๒๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน					ตัวหนังสือ	สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน		
					คิดเป็น ราคาเฉลี่ย	๕๖๔.๑ บาทต่อตรม.		