

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยพัฒนา 1 หมู่ที่ 8 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....489,000.-.....บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงานกว้าง 5.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...27 กุมภาพันธ์ 2561.....เป็นเงิน.....462,000.....บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ป.ร.4
 - 5.2 แบบ ป.ร.5 (ก)
 - 5.3
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายกัมปนาท บุญช่วย ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
 - 6.2 นายจตุพงษ์ พันธุ์สวัสดิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
 - 6.3 นายพรภิรมย์ หมวดทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธา


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑


โครงการ ถนนทาง
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
 รหัสสายทาง ชื่อสายทาง ซอยพัฒนา ๑
 สถานที่ตั้ง สถานที่ก่อสร้าง ซอยพัฒนา ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมพัฒนา อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ระยะทาง ๑๖๕.๐๐ เมตร
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง อูกรัง กว้าง ๕.๐๐๐ เมตร
 ชนิดไหล่ทาง หินคลุก ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๗๐๐ เมตร


ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุนราคาทาง	๕๖๒,๐๐๐.๐๐	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ - เงินประกันผลงานอีก - พื้นที่ ฝนตกทุก ๒
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	๕๖๒,๐๐๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	๕๖๒,๐๐๐.๐๐	
	(เป็นแผนกหนึ่งสองพันบาทถ้วน)		


ระยะดำเนินการ ๘๒๕.๐๐๐ ตร.ม.
 เฉลี่ยราคา/ตร.ม. ๕๖๐.๐๐๐ บาท
 ระยะเวลาดำเนินการ ๒๐ วัน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายอภิรักษ์ บุญช่วย)
 ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ทุ่งมะพร้าว

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายทองศักดิ์ พันธุ์สวัสดิ์)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ทุ่งมะพร้าว

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายพรวิริยะ ทนตทอง)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ทุ่งมะพร้าว

ลงชื่อ  เห็นชอบ
 (นายชกฤตชนา จีนศรีรักษ์)
 ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทุ่งมะพร้าว

ลงชื่อ  อนุมัติ
 (นายศุภศักดิ์ โภคบุตร)
 ตำแหน่ง นายก อบต.ทุ่งมะพร้าว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต (กว้าง ๕.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๖๕ ม.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพัฒนา ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมพัฒนา อำเภอห้วยเมี่ยง จังหวัดพังงา กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย x F _n	ราคากลาง
๑	งานปรับพื้นที่ทางเดิมด้วยเครื่องจักร (งานรื้อคันทางลูกรังเดิม ๑๐ ซม. แล้วบดทับ)	ตร.ม.	๘๒๕.๐๐๐	๓๓.๓๖	๒๗,๒๗๖.๐๐	๑.๕๐๑๑๙	๓๕,๖๕๕	๑๒,๗๐๗.๒๙
๒	ทรายหยาบชุ่มน้ำ	ลบ.ม.	๕๑.๒๕	๕๐๕.๘๖	๒๖,๓๐๐.๕๘	๑.๕๐๑๑๙	๕๖๗.๕๗	๒๓,๕๑๒.๕๐
๓	งานฉาบทางคอนกรีต ๒๕๐ KSC	ลบ.ม.	๑๒๒.๗๕	๒,๐๘๓.๗๐	๒๕๗,๖๖๐.๓๘	๑.๕๐๑๑๙	๒,๗๑๘.๓๙	๓๖๓,๓๗๘.๗๘
๔	งานเหล็กค้ำแครง ๐.๒๐x๐.๒๐x๔	ตร.ม.	๘๒๕.๐๐๐	๒๙.๒๐	๒๔,๐๙๐.๐๐	๑.๕๐๑๑๙	๔๐.๗๔	๓๓,๗๗๖.๗๗
๕	เหล็ก RB ๑๕ MM.	ตัน	๐.๑๒๓๐	๒๕,๒๕๐.๕๖	๓,๑๐๕.๕๖	๑.๕๐๑๑๙	๓๕,๓๘๕.๗๘	๕,๓๕๖.๓๓
๖	เหล็ก RB ๑๙ MM.	ตัน	๐.๐๑๒๖	๒๓,๖๗๙.๘๓	๒๙๘.๓๗	๑.๕๐๑๑๙	๓๓,๑๖๖.๗๕	๕๑๘.๒๘
๗	แบบข้าง	ม.	๓๓๕.๐๐	๒๓.๙๔	๗,๓๙๙.๙๐	๑.๕๐๑๑๙	๓๐.๗๖	๑๐,๓๐๓.๘๖
๘	งานติดตั้งนพหุขอยาง	ม.	๒๕๐.๐๐	๒๓.๒๘	๕,๘๒๐.๐๐	๑.๕๐๑๑๙	๓๒.๖๔	๘,๓๕๙.๐๖
๙	งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	๗.๕๐	๕๑๒.๘๓	๓,๐๔๖.๐๘	๑.๕๐๑๑๙	๕๗๘.๗๖	๕,๖๒๔.๘๔
๑๐	ป้ายโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๑	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐

ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน

เมื่อระยะเวลาทดสอบวัสดุและฝนตก ๑๕ วัน

รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน

รวมราคาทุน

๓๓๐,๗๗๖.๗๘

TOTAL

๕๖๒,๓๐๙.๒๒

คิดเพียง

๕๖๒,๐๐๐.๐๐

ตัวหนังสือ

สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน

คิดเป็น ราคาเฉลี่ย

๕๖๐ บาทต่อตรม.