

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. ๕ (ก)

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ หน้า

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง จำนวนเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทอาคาร	๘๗,๕๐๕.๒๕	๑.๒๗๓๔	๑๒๔,๐๓๕.๘๕	
	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๓,๕๐๐.๐๐		๓,๕๐๐.๐๐	
	เงื่อนไข.....%				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงาน.....๕.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๒๗,๕๓๕.๘๕	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑๒๒,๐๐๐.๐๐	ขอใช้เพียง
	หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่ ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

ระยะเวลาดำเนินการ ๕๕ วัน

ลงชื่อ.....

(นายกฤษณา จินตริกษ์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายกัมปนาท บุญช่วย)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายพรภิรมย์ หมวดทอง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายศุภศักดิ์ โภคบุตร)

ตำแหน่ง นายก อบต.ทุ่งมะพร้าว

ผู้อนุมัติ

กลุ่มงาน/งาน...อาคาร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.๔

แผ่นที่ ๑/๑

ชื่อโครงการ/งาน ช่องแสงอาคารโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
 สถานที่ก่อสร้าง... หมู่ที่ ๑ ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
 จำนวนราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา	ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน	ราคา	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
๑	พื้นที่ห้องเรียนอาคารอนุบาล ๓/๑	-		-	-	-	-	-	-	-	
	รู้อกรเบี่ยงเขตภูมิเดิม	๓๖.๐๐	ตร.ม.	-	-	-	๓๕.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐	
	ปูกระเบื้องเซรามิกขนาด ๑๒"×๑๒"	๓๖.๐๐	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	๑๒๕.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑๗,๑๐๐.๐๐	๑๗,๑๐๐.๐๐	
๒	ห้องในศูนย์เื้อทอป (ห้องปฏิบัติการทางกา	-		-	-	-	-	-	-	-	
	รู้อกรเบี่ยงเขตภูมิเดิม	๓๖.๐๐	ตร.ม.	-	-	-	๓๕.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐	
	ปูกระเบื้องเซรามิกขนาด ๑๒"×๑๒"	๓๖.๐๐	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	๑๒๕.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑๗,๑๐๐.๐๐	๑๗,๑๐๐.๐๐	
๓	หลังคาห้องอนุบาล	-		-	-	-	-	-	-	-	
	รื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	๒๔๗.๕๐	ตร.ม.	-	-	-	๕.๐๐	๑,๒๓๗.๕๐	๑,๒๓๗.๕๐	๑,๒๓๗.๕๐	
	ครอปสัน	๑๓.๐๐	แผ่น	๗๕.๐๐	๙๗๕.๐๐	๙๗๕.๐๐	๑๐.๐๐	๑๓๐.๐๐	๑,๑๐๕.๐๐	๑,๑๐๕.๐๐	
	ครอปสันตะเข้	๓๘.๐๐	แผ่น	๗๕.๐๐	๒,๘๕๐.๐๐	๒,๘๕๐.๐๐	๑๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	๓,๒๓๐.๐๐	๓,๒๓๐.๐๐	
	ปีดตะเข้สัน	๖.๐๐	แผ่น	๔๕.๐๐	๒๗๐.๐๐	๒๗๐.๐๐	๑๐.๐๐	๖๐.๐๐	๓๓๐.๐๐	๓๓๐.๐๐	
	สามทางสันหลังคา	๓.๐๐	แผ่น	๔๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑๖๕.๐๐	๑๖๕.๐๐	
	กระเบื้องลอนคู่ สีฟ้า	๕๕๐.๐๐	แผ่น	๖๕.๐๐	๓๕,๗๕๐.๐๐	๓๕,๗๕๐.๐๐	-	-	๓๕,๗๕๐.๐๐	๓๕,๗๕๐.๐๐	
	ค่าแรงนั่งหลังคา	๒๔๗.๕๐	ตร.ม.	-	-	-	๓๑.๐๐	๗,๖๗๒.๕๐	๗,๖๗๒.๕๐	๗,๖๗๒.๕๐	
	แผ่นปิดกันน้ำ	๑๘.๐๐	ม้วน	๓๘๐.๐๐	๖,๘๔๐.๐๐	๖,๘๔๐.๐๐	๙๒.๐๐	๑,๖๕๖.๐๐	๘,๔๙๖.๐๐	๘,๔๙๖.๐๐	
	อุปกรณ์นั่งหลังคา	๑.๐๐	หน่วย	-	-	-	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	
	เหล็กกอลิ่ง ๑"x๑"	๕.๐๐	ท่อน	๑๓๐.๘๕	๖๕๕.๒๕	๖๕๕.๒๕	๓๙.๐๐	๑๙๕.๐๐	๘๕๐.๒๕	๘๕๐.๒๕	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				๓๒,๐๒๔.๒๕			๒๕,๓๘๑.๐๐		๕๗,๔๐๕.๒๕	

ปุ้ระหว่างปฏิบัติงาน

ของผู้น้รับจ้าง